

บัญชีรายการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงาน

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
 ประเภท งานอาคาร ปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานอาคารที่ทำการอบต.รามราช
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๑๘.๒๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๗.๕๐ เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
 ตามแบบเลขที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
 ประมาณราคาวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
		จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	ราคา/ หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	
	งานรื้อถอนเก็บกอง							
๑	-งานรื้อกระเบื้องมุงหลังคา	๔๒๕	ตรม.	-	-	๒๐.-	๘,๕๐๐.-	๘,๕๐๐.-
	-งานรื้อกระเบื้องฝ้าเพดาน	๓๑๑	ตรม.	-	-	๒๐.-	๖,๒๒๐.-	๖,๒๒๐.-
	งานมุงหลังคา							
๒	-งานมุงหลังคา	๔๒๕	ตรม.	-	-	๗๐.-	๒๙,๗๕๐.-	๒๙,๗๕๐.-
	วัสดุ							
๓	-หลังคาเหล็กกริดลอน NO ๓๕ (ตามท้องตลาด)	๔๒๕	ตรม.	๑๒๕.-	๕๓,๑๒๕.-	-	-	๕๓,๑๒๕.-
	-หลวมุงหลังคา NO ๓๕(ตามท้องตลาด)	๕๕	เมตร	๙๕.-	๕,๒๒๕.-	-	-	๕,๒๒๕.-
	-สกรูยึด (ตามท้องตลาด)	๑,๗๐๐	ชุด	๒.-	๓,๔๐๐.-	-	-	๓,๔๐๐.-
	-เชิงชาย-บันลมสำเร็จรูป(ตามท้องตลาด)	๙๘	เมตร	๙๕.-	๙,๓๑๐.-	๒๕.-	๒,๔๕๐.-	๑๑,๗๖๐.-
	-ฝ้าเพดานยิมซิมบอร์ด ๙มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	๓๑๑	ตรม.	๒๓๓.-	๗๒,๔๖๓.-	๗๕.-	๒๓,๓๒๕.-	๙๕,๗๘๘.-
	-ไม้มอบฝ้าไม้เนื้อแข็ง ๓"	๑๔๙.๘	ม.	๙.๕๐.-	๑,๔๒๓.๑๐-	๔๕.-	๖,๗๔๑.-	๘,๑๖๔.๑๐-
๔	งานทาสีฝ้าเพดาน	๓๑๑	ตรม.	๒๕.-	๗,๗๗๕.-	๒๗.-	๘,๓๙๗.-	๑๖,๑๗๒.-
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							๒๓๒,๘๗๙.๑๐.-

การกำหนดราคากลางได้ใช้ราคากลางของท้องที่อำเภอท่าอุเทน-พาณิชย์จังหวัด และของสำนักงานงบประมาณเป็นหลัก ราคาวัดวัสดุก่อสร้างอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาน้ำมันของแต่ละวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสินธ์ อ่อนตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง